

**Прейскурант АО "Калининградгазификация" на услуги (работы) по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
вводится в действие с 1 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Состав работ	Состав и разряд исполнителей	Нормы времени, чел.-час.	Цена за ед. без НДС, руб.	Цена за ед. с НДС 20%, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за 1 стояк): до 5 приборов 6-10 приборов 11-15 приборов свыше 15 приборов	стояк	Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм. вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещения. Прибором или пенообразующим раствором определение места утечки и устранение их. Открытие кранов на опуске перед приборами и на стояке. Продувка газопровода газом. Открытие кранов перед газовыми приборами, розжиг всех горелок. Закрытие кранов газовых приборов. Оформление результатов работ.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 2 чел.	0,52 0,60 0,72 0,84	255,03 294,27 353,12 411,97	306,04 353,12 423,74 494,36
2	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре: до 32 мм 33-40 мм 41-50 мм	10 шт.	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания и на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией). Оформление результатов работ.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 2 чел.	0,17 0,22 0,35	83,38 107,90 171,66	100,06 129,48 205,99
3	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	Закрытие задвижки (крана) с установкой заглушек на газопроводе и стояках. Установка гребенки с манометром. Подсоединение шланга от компрессора (насоса). Закачка воздуха в газопровод. Контроль за манометром, в соответствии с нормативами. Проверка герметичности установочных заглушек. Справление воздуха с отключенного участка. Снятие заглушки. Продувка газопровода газом путем открытия задвижки. Пуск газа потребителям на отключенном участке. Оформление результатов работ.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 2 чел.	0,04	19,62	23,54

4	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 починный метр	<p>Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка на герметичность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм. Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе. Проверка наличия тяги вентиляционного канала. Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. Сборка материалов и инструментов. Заполнение списков инструмента с уведомлением абонента о выявленных нарушениях.</p>	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	0,15	63,05	75,66
---	---	--------------------	---	--	------	-------	-------

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник ЦЭО



Е. А. Кривошеина